

山东仙润食品有限公司年出栏 275 万羽商品鸡项目

竣工环境保护验收组意见

2025年8月1日，山东仙润食品有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，组织召开了“山东仙润食品有限公司年出栏275万羽商品鸡项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的有竣工环境保护验收编制单位-潍坊市环境科学研究设计院有限公司、检测单位-潍坊市环科院环境检测有限公司、建设单位的代表，并邀请了1名专家，成立了验收组（名单附后）。

验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍和验收监测报告主要内容的汇报，检查了项目及环保设施的建设和运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

山东仙润食品有限公司成立于2019年9月9日，经营范围包括：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

本次验收项目性质为新建项目，该项目位于山东省潍坊市诸城市贾悦镇高墩村，占地51839.48m²，总建筑面积23080.75m²。主要建设规模化鸡舍、办公室、宿舍等。新购置鸡笼、监控、高低压配电、空气能供热、风机、环控等设备480台套。项目建成后，形成年出栏275万羽商品鸡生产规模。

《山东仙润食品有限公司年出栏275万羽商品鸡项目环境影响报告书》于2024年9月18日由潍坊市生态环境局诸城分局审批，审批文号为“诸环审报告书（2024）27号”，公司于2025年3月11日完成排污登记，本项目于2025年3月13日建成，计划调试时间为2025年3月14日至2025年9月14日（为期6个月）。2025

年3月15日生产设施开始试生产、环保设施开始调试。自2025年3月14日，生产设施正常试生产、环保设施正常调试期间，对现场进行了勘察，并对废气、噪声等进行了监测，对固废产生等情况进行了统计。

项目实际建设落实总投资10000万元，其中环保投资350万元。劳动定员24人，其中管理人员2人，技术人员4人，生产人员18人。项目采用三班工作制，每班8小时，年运行时间为360天，年工作时长8640小时。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，该项目建设内容与环评阶段相比未发生变动，污染防治措施未发生变化，未造成不利环境影响，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），验收组一致认为：项目未发生重大变动。

三、环境保护设施及措施落实情况

1、废气

项目运营期间采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，使用密闭传送带运输；鸡舍采用机械通风等方法降温除湿，减少恶臭气体的逸散；养殖过程中应选用优质原料，提高饲料的消化率和转化率，降低粪便中有机物厌氧分解速率；加强养殖场区及四周绿化，污水站加盖密闭，鸡舍四周定期喷洒除臭剂，从源头减少恶臭污染物排放。

2、废水

按照“雨污分流、清污分流”原则建设养殖场区给排水系统。鸡舍冲洗废水、淋鸡废水经三级厌氧沉淀池处理后作为液态肥由项目周边农田消纳，不外排；生活污水经化粪池预处理后堆肥处置。按相关规范对鸡舍、化粪池、病死鸡暂存间、沉淀池等进行硬化、防腐、防渗处理，避免雨淋冲刷和污水渗漏造成环境污染。

3、噪声

噪声主要来源于各类风机及各类物料泵类等设备运行时所产生的的噪声。在厂区总体布置中，充分考虑地形、厂房、声源及植物等影响因素，做到统筹规划，合理布局，噪声源相对集中布置，并尽量远离办公区；设置封闭泵房，对水泵采取减振、消声措施；选用低噪声型风机设备，同时通过减振、消声等措施。

4、固体废物

按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，做好固体废物综合利用和处置工作。生活垃圾由环卫部门清运处置；沉淀池污泥、鸡粪外售至有机肥厂作为原料；废包装物收集后外售综合利用。废润滑油和废润滑油桶经收集后放入危废库内，委托有资质的第三方单位进行处理。生活垃圾及一般固废应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求妥善处置。病死鸡按照《山东省畜禽养殖管理办法》委托诸城市病死畜禽无害化处理中心妥善处置。

5、环境风险防范设施

企业落实了环境风险防范措施，配备了应急物资，编制了突发环境事件应急预案，并在当地环保主管部门进行备案。

6、环境管理

公司设有环保管理机构，配备专职环保人员；制订了《环保管理制度》，环保规章制度较完善。

7、其他

项目目标牌基本规范。

四、环境保护设施调试效果

根据《山东仙润食品有限公司年出栏275万羽商品鸡项目竣工环境保护验收监测报告》及潍坊市环科院环境检测有限公司出具的验收监测报告，验收监测期间生产工况和环保设施运行稳定，符合竣工环保验收工况条件。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，厂界氨最大浓度为 $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ ，硫化氢最大浓度为 $0.011\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准；厂界臭气浓度最大浓度为17（无量纲），满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准。

2、厂界噪声监测分析结论

验收监测期间，厂界昼间噪声最大值为54dB(A)，厂界夜间噪声最大值分别为46dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。

3、固体废物

本项目产生的固废均可得到妥善处置，不会对环境构成二次污染。

五、工程建设对环境的影响

公司废气经处理后达标排放，根据本次验收监测结果，项目厂界废气、噪声均达标排放，项目运行对周围地表水、环境空气、声环境影响影响较小。

项目按照环评采取了严格的防渗措施，对地下水、土壤环境影响较小。

六、验收结论

山东仙润食品有限公司年出栏275万羽商品鸡项目环保手续齐全，落实了环评批复中各项要求，主要污染物达标排放，总体符合竣工环境保护验收条件。项目竣工环境保护验收合格。

七、要求

1、加强环保设施的运行管理，确保环保设施正常运转，确保污染物稳定达标排放，落实环境风险防范措施，定期开展环境应急演练，确保环境安全。

2、如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

3、加强清洁生产管理，减少生产过程中的“跑、冒、滴、漏”。

4、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，进行环境信息公开。

八、验收工作组

验收人员信息见附表。

验收工作组

2025年8月1日

山东仙润食品有限公司年出栏 275 万羽商品鸡项目

竣工环境保护验收组成员名单

验收组	姓名	类别	单位	职务/职称	签名
组长	杨玉涛	建设单位	山东仙润食品有限公司（贾悦镇高墩村）	总经理	杨玉涛
组员	李蒙	建设单位	山东仙润食品有限公司（贾悦镇高墩村）	环保负责人	李蒙
	张建宁	建设单位	山东仙润食品有限公司（贾悦镇高墩村）	经理	张建宁
	李全叶	建设单位	山东仙润食品有限公司（贾悦镇高墩村）	副经理	李全叶
	马成玲	特邀专家	潍坊市污染物排放总量控制中心	高工	马成玲
	陈静	检测单位	潍坊市环科院环境检测有限公司	工程师	陈静
	王倩倩	验收报告编制单位	潍坊市环境科学研究设计院有限公司	工程师	王倩倩